

על המבצע לבקר את הסידות וההדירע למחננו על כל טעות, טיור, סחירה או אי התאמה בסרם והמשרי בעבודתו.

המחננו היו הבעל הבינעדי של תוכנית זו זכירות היוצרים בה אין לעשות כל שימוש בתוכנית זו. ברעיונות הגרומים בה כלל אישר מראש ובכתב של המחננו.

רשימת מהדורות		
מהדורה	תיאור	תאריך
01		
02		
03		
04		

Michal Argaman

INTERIOR DESIGN

מיכל רוזן ארגמן

אדריכלות ועיצוב פנים

0546-212238

HARAMATY

הרמתי יעוץ ניהול ופיקוח בע"מ

כתובת: דן 25 אלפי מנשה.

נייד: 052-8663329

טל: 03-7146401

פקס: 077-321340

MAIL: LIOR@HARAMATY.CO.IL

שם הפרויקט:

מרפאת גילה

צביה ויצחק 6 ירושלים

שם הגליון:

הנגשת מרפאה.

מס' גליון:	קנ"מ:
A0 001	1:50
תאריך:	עדכון:
19/11/24	10/02/25
לעיון	למכרז
לביצוע	
1	

החלפת מיטת נשים למיטה לנגישה, באחריות מכבי.

הרחבת פתח דלת חדר 106 לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו כולל מחזיר שמן ומנעול חשמלי וכלל העבודות הנדרשות עד לגמר מושלם.

פירוק ווילון קיים והתקנת ווילון חדש במיקום המיטה.

העתקת מיכשור רפואי על הקיר מעל המיטה כולל תשתיות חשמל.

העתקת מיטה קיימת באחריות הקבלן החלפת מיטה לנגישה באחריות מכבי.

העתקת עגלת מד לחץ דם ומשקל כולל תשתיות חשמל.

הנגשת דלפק מזכירות ע"י התקנת מדף נשלף ברוחב 80 ס"מ עם מסילה כפולה כך שבמצב פתוח משטח המדף יבלוט מסינר השולחן ב-48 ס"מ לפחות, כולל חיתוך הסינר וקנט מונמד של פלטת השולחן. יש לוודא שמתחת למדף הנשלף יהיו 68 ס"מ פנויים מהרצפה לתחתית המדף. העבודה כוללת התאמות ושינויים שנדרשים בקונס' השולחן פירוק תשתיות חשמל ותקשורת והתקנתם מחדש וכו' עד לגמר מושלם.

הרחבת פתח דלת חדר 109 לדלת עם פתח אור של 90 ס"מ נטו כולל מחזיר שמן ומנעול חשמלי וכלל העבודות הנדרשות עד לגמר מושלם.

פירוק ווילון ומסילה קיימת וביצוע ווילון חדש לאחר פירוק עיבוי גבס.

העתקת מסך TV קיים במסדרון 20 ימינה עבור הרחבת דלת חדר 109.

העתקת פח מדלת הכניסה לשירותי נכים.

ביצוע פילים אטום ע"ג הווטרינה מהצד הפנימי של הזכוכית.

העתקת אינטרקום וקורא כרטיסים למשקוף הווטרינה בצד ידית הדלת כולל העתקת שילוט מעל קורא הכרטיסים וביצוע שילוט חדש ע"ג כנף דלת הכניסה במקום שילוט קיים.

החלפת מחזיר שמן בדלת הכניסה למרפאה, כך שכוח הפתיחה יהיה מקסימום 30 ניוטון.

העתקת מפסקים, לחצנים וטרמוסטט מזגן מעיבוי גבס של העמוד לקיר הכניסה לחדר.

פירוק עיבוי גבס ע"ג עמוד וביצוע שכבת טיח בעובי מינימלי כולל השלמות ריצוף, פנלים, פינות הגנה של שיינזון, שפכטל, צבע וכו' עד לגמר מושלם.

הצמדת שולחן לקיר אחורי לטובת מרחב תמרון בחדר.

התאמות בשירותי נכים בהתאם לתכנית ולדו"ח מורשה הנגישות:

1. החלפת שלט שירותים לשלט תיקני.
2. החלפת מכסה אסלה למכסה מוגבה מדגם טורבו נגיש של חברת "ספאדני" כך שגובה האסלה יהיה בין 45-50 ס"מ.
3. החלפת כיור והתקנתו בגובה 83 ס"מ ע"פ תכנית.
4. התקנת מדף מתחת לסבוכיה בגובה הכיור.
5. העתקת מתקן ייבוש ידיים כולל תיקוני קרמיקה.
6. התקנת וו תליה ע"ג הדלת בגובה 140 ס"מ.
7. העתקת פח והתקנתו מתחת למתקן ייבוש ידיים.