

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
				כל סעיפי כתב כמויות					0		
1				עבודות נגישות - הערות					0		
1	1			הערות כלליות					0	0	
1	1	1		הערות כלליות-פירוט					0	0	
1	1	1	10	כל העבודות ואופני המדידה במסגרת פרוייקט זה הינם לפי המפרט המאוחד לעבודות בינוי ומערכות של מכבי שירותי בריאות, והמפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול) בהוצאת הועדה הבין משרדית - אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט המאוחד של מכבי שירותי בריאות ו/או בכתב הכמויות.		0	0.00		0		
1	1	1	20	כל העבודות במסגרת מכרז/חוזר זה כוללות ייצור, אספקה, התאמה והרכבה באתר עד לגמר מושלם. באחריות הקבלן לוודא התאמת מידות התכנון למידות הקיימות בשטח, ובמקרה של אי התאמה על הקבלן לעדכן את המפקח, ולקבל אישורו להמשך התקדמות.		0	0.00		0		
1	1	1	30	בכל עבודת התאמה לצורך הנגשה, על הקבלן להשתמש בחומרים ובאלמנטים הזהים לקיים באתר, תוך הקפדה על התאמה מלאה. במקרה של ספק על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב.		0	0.00		0		
1	1	1	40	בכל מקום בכתב הכמויות בו מצויינת המילה ש"ע הכוונה למוצר שווה ערך אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח. לא יותר שימוש בחומר / מוצר אשר לא קיבל אישור.		0	0.00		0		
1	1	1	50	על הקבלן לדאוג לכך שההפרעות לסביבה תהיינה מינימליות. במסגרת פרוייקט זה יידרש הקבלן לבצע חלק ניכר מעבודותיו בשעות עבודה חריגות/בשעות הלילה. עבור כך לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.		0	0.00		0		
1	1	1	60	באחריות הקבלן לבצע עיטוף הגנות ותיחום אזור העבודה עפ"י ההנחיות ותקני הבטיחות, ובהתאם להנחיות ממנה בטיחות מכבי.		0	0.00		0		
1	1	1	70	באחריות הקבלן לבצע ניקיון באופן יומי בסיום כל יום עבודה ולאשר אותו אל מול הגורם האחראי בכל מרפאה.		0	0.00		0		
1	1	1	80	מודגש בזאת כי על הקבלן למנות מנהל פרויקט ומנהל עבודה מוסמך שיוגדר כממונה בטיחות מטעם משרד העבודה לפני כניסה לעבודות (על הקבלן להעביר אישור שליחת הודעת מינוי מ.ע. בדואר רשום). מנהל הפרויקט יגיע לאתר בכל יום בו יבוצעו עבודות, מנהל העבודה יהיה נוכח בכל זמן העבודות באתר מתחילתו ועד למסירת הפרויקט.		0	0.00		0		
1	1	1	90	מובהר בזאת כי כל נזק שיגרם/ימצא ולא תועד בצילומים ע"י הקבלן טרם תחילת העבודות, כלומר: נגרם עקב העבודות, באחריות הקבלן לתקן ללא תשלום נוסף.		0	0.00		0		
1	1	1	100	בכל מקום בו נדרש לבצע אספקה / התקנה / התאמת וילונות, על הקבלן להפעיל את ספק הוילונות של מכבי - "רקוטקס וילונות", איש קשר: יהושע 054-4514667		0	0.00		0		
1	1	1	110	בכל מקום בו נדרש לבצע אספקה / התקנה / התאמת שילוט, על הקבלן להפעיל את ספק השילוט של מכבי - "פריזמה", איש קשר: יוסי קורלי 058-7117099		0	0.00		0		
1	1	1	120	בגמר הפרויקט על הקבלן להעביר הצהרת חשמלאי מוסמך לביצוע עבודת חשמל		0	0.00		0		
2									0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	1			מרפאת פסגת זאב, חיים תורן 45 ירושלים					0		0
2	1	1		קומה 0					0	0	
2	1	1	10	בי"מ - החלפת מחזיר שמן בדלת הכניסה לבית המרקחת במחזיר שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 20 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	20	בי"מ - אספקה והתקנת מדף מתקפל עם צירים נסתרים בדלפק מס' 1, ביצוע ע"פ תמונה ופרט מצורפים, להתקנה בגובה מקסימלי של 80 ס"מ מפני ריצוף מותאם לתקן נגישות, כולל פירוק ופינוי מדף קיים לא תקין.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	30	בי"מ חדר יועץ - החלפת ידית קבועה חיצונית בדלת כניסה קיימת לידית תיקנית נוחה לגריפה מדגם לאישור המפקח.	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	40	בי"מ חדר יועץ - החלפת שולחן בהתאם למצוין בתוכנית, כולל: פירוק שולחן קיים, אספקה והתקנת שולחן חדש במידות המתאימות כך שבין השולחן לקיר דלת החדר ישאר מרווח של 30 ס"מ, כולל פירוק והרכבת מערכות המחשב והציודים הקיימים ע"ג השולחן, תיקוני שפכטל צבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	50	בי"מ חדר יועץ - פינוי ציוד קיים בכניסה לחדר בהתאם למצוין בתוכנית למקום אשר עליו יורה הגורם האחראי בבית המרקחת.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	60	החלפת מחזיר שמן בדלת הכניסה הראשית למרפאה במחזיר שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 30 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	70	הגדלת פתח אור בחדרים: 101, 111, 111ב', 110א', 111ב', 103, 101 חדר רופא, 101 מבואת מזכירה, לפי המפורט בתוכנית. הסעיף כולל: הגדלת פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (ממשקוף לכנף במצב פתוח) ע"י פירוק ופינוי דלת ומשקוף קיימים, חיתוך קיר גבס, משני צידי הדלת, כולל: חיתוך גבס של חיפוי עמוד הבטון, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. אספקה והתקנה של RHS מגולון חתך 70/70/3 במשקל 6.28 ק"ג למטר, לחיזוק הקיר בחיבור משקוף הדלת, מרצפת בטון לתקרת בטון, מעוגן ב-2 נק' בכל קצה. השלמת קיר גבס עפ"י תוכנית, אספקה והתקנת משקוף מתועש מפח מגולון בעובי 2 מ"מ כדוגמת תוצרת רינגל מס' 1101/1202 + דלת מלאה 100% פלק	קומפלט	8	0.00		0		
2	1	1	80	נישת דלת מבואת חדר 101 - חיתוך ופירוק קירות בהתאם לתוכנית, הרחבת מסדרון המעבר לחדש כך שיהיו מצד ידית הדלת 30 ס"מ פנויים בין הדלת לקיר, כולל: חיתוך קירות בלוקים וגבס, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. בניית קירות נישה בהתאם לתוכנית מרצפה עד לתקרת בטון כולל כלל החיזוקים הנדרשים עבור הדלת, התאמות בריצוף כולל החלפה מרצפות בריצוף זהה לקיים, התאמת סינרי גבס ותקרות אקוסטיות, העתקת פתח אוויר חוזר לקיר סמוך והתאמות בתעלות אוויר חוזר, כולל ביצוע פתח ותריס אוויר חוזר תחתון חדש בהתאם לקיים, העתקת טרמוסטטים + מפסקי תאורה וכו' העתקת שילוט קיים, ביצוע התאמות בחיפוי שינזון וטפטים, עבודות שפכ	קומפלט	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	1	1	90	ביטול דלתות מבואת חדרים 103 + 110 - פירוק משקוף הדלת כמצוין בתוכנית, כולל: חיתוך קירות וסיני גבס, התאמות בריצוף כולל החלפה מרצפות בריצוף זהה לקיים, התאמת קרניזים וסיני גבס, העתקת שילוט קיים, ביטול מעצור דלת וסגירת חור ברצפה עם דבק שיש, ביצוע התאמות בחיפוי שיזון וטפטים, עבודות שפכטל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	100	נישת דלת חדר 111 מבואת מזכירה - ביטול נישת גבס עד למשקוף הדלת כמצוין בתוכנית, כולל: חיתוך קירות, פירוק נישת, התאמות בריצוף כולל החלפה מרצפות בריצוף זהה לקיים, התאמת סיני גבס ותקרות אקוסטיות, העתקת פתח אוויר חוזר לקיר סמוך והתאמות בתעלות אוויר חוזר, כולל ביצוע פתח ותריס אוויר חוזר תחתון חדש בהתאם לקיים, העתקת טרמוסטטים + מפסקי תאורה וכו', העתקת מתלה קיים, ביצוע התאמות בחיפוי שיזון וטפטים, עבודות שפכטל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	110	החלפת דלתות אש דו-כנפיות ממודרות במסדרון כך שהדלת השימושית תהיה עם פתח אור של 90 ס"מ לפחות לפי מפרט. הסעיף כולל: הגדלת פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (מכנף במצב פתוח לכנף שניה במצב סגור) ע"י פירוק ופינוי דלת ומשקוף קיימים, חיתוך קיר גבס משני צידי הדלת במידת הצורך, השלמות ותיקוני קירות גבס, אספקה והתקנת משקוף ודלת אש דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דקי לפי ת" 1212, משקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, כל כנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים, ידית מנוף מהצד הפנימי וידית קבועה נוחה לגריפה ע"פ תקנות הנגישות מהצד החיצוני. בגמר התקנה יש להעביר אישור התקנה של מתקין מוסמך מטעם יצרן הדלת.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	120	אספקה והתקנת מגן פינת קיר מאסיבי של חברת שיינזון מסוג גוון וגובה זהה לקיים במרפאה.	קומפלט	4	0.00		0		
2	1	1	130	החלפת מחזירי שמן בדלתות המסדרונות במחזיר שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 20 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	2	0.00		0		
2	1	1	140	החלפת ידית כפתור קיימת בדלת מסדרון כמצוין בתוכנית לידית תיקנית נוחה לגריפה מדגם לאישור המפקח.	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	150	חדר 111 - העתקת ארון גבוה קיים כולל פינוי תכולת הארון והחזרתה לאחר העברת הארון, בהתאם למצוין בתוכנית.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	160	העתקת קיר מפריד בין מבואת מזכירה בחדר 101 למבואת חדר 103 כמצוין בתוכנית, כולל: פירוק קיר בהתאם לתוכנית, בניית קיר בהתאם לתוכנית מרצפה עד לתקרת בטון, התאמות בריצוף כולל החלפה מרצפות בריצוף זהה לקיים, התאמת סיני גבס ותקרות אקוסטיות, העתקת טרמוסטטים + מפסקי תאורה וכו', העתקת שילוט קיים, ביצוע התאמות בחיפוי שיזון וטפטים, עבודות שפכטל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	170	העתקת עמדת מזכירה בחדר 101 עקב העתקת הקיר בהתאם למצוין בתוכנית, כולל: העתקת שולחן קיים, כולל העתקת תשתיות חשמל ותקשורת פירוק והרכבת מערכות המחשב ע"ג השולחן, תיקוני שפכטל צבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	1	1	180	פירוק והתקנת מתקן כוסות חדש בגובה 110 ס"מ כולל תיקוני שפכטל וצבע עד לגמר מושלם.	קומפלט	2	0.00		0		
2	1	1	190	העתקת מתקן תמי 4 באזור המתנה למעבדה, כולל: פירוק ופינוי ארון קיים, אספקה והתקנת ארונית חדשה למתקן במידות 70*50*50 ס"מ מ-MDF ירוק מצופה פורמיקה לבחירת המזמין משני הצדדים ומשטח עליון מטרספה, דלת בחזית לכל גובה הארונית עם פתח בקוטר 15 ס"מ עבור פסולת, פח אשפה פנימי מפלסטיק במידות 50*45*45 ס"מ בהתאם לפרט בתוכנית, כולל: אספקה והתקנת מתקן כוסות חדש, העתקת שקעי חשמל, נקודות מים וניקוז, תיקוני שפכטל וצבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	200	אספקה והתקנת ארון דגימות לנכים בהתאם לפרט 11 אך עם דלת מסוג תריס גלילה ממתכת עם נעילה מצד המעבר, ודלת קלפה עם נעילה מצד חדר השירות. כולל: פתח בחלק העליון של הארון עבור יניקת אוויר, ביצוע פתח בקיר, עיבוד הפתח, שפכטל וצבע, תיקוני חיפוי שינזון וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	210	הוספת תעלות ותריס ליניקת ריחות מתא דלפק הדגימות בזהה לאשנבי הדגימות הקיימים, חיבור התעלות ליניקה הקיימת באשנבי הדגימות בחדר השירות, כולל: התאמות בארון, תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 6" מבודדת בבידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק (ציפוי פנימי מאלומיניום, עומדת בת"י 755), העברת תשתיות תעלות איוורור בתקרות המרפאה וחיבור לפיר/צנרת יניקת אוויר בשירותים, חיפוי עץ זהה לארון הדגימות ע"ג התעלה בחדר השירות וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	220	העתקת מפסק תאורה קיים בחדר השירות עבור ארון דלפק הדגימות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	230	הנמכת תיבת דגימות משטחי גרון לגובה 110 ס"מ (פתח הכנסת מעטפות), כולל: תיקוני שפכטל וצבע עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	240	התקנת מדבקה מובלטת בתא המעלית בכפתור קומת הכניסה. מדבקה מובלטת בניגוד חזותי ומישושי שאר הלחצנים בתא המעלית.	יח'	2	0.00		0		
2	1	1	250	שילוט מספרי קומות במזוזות המעלית - התקנת שלטי מספרי קומות בשני צידי משקופי המעלית בכל קומה, שלט חרוט בגוון מנוגד חזותית במידות מינימלית של 80*80 מ"מ	יח'	8	0.00		0		
2	1	1	260	פירוק והתקנת מתקן כוסות חדש בגובה 110 ס"מ כולל תיקוני שפכטל וצבע עד לגמר מושלם.	קומפלט	2	0.00		0		
2	1	1	270	שירותי נכים - אספקה והתקנת מושב הגבהה לאסלת נכים שלחברת שינזון כולל רגליות, כך שגובה מושב האסלה יהיה בין 45-50 ס"מ. המחיר כולל פירוק ופינוי מושב קיים.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	280	שירותי נכים - פירוק כיור קיים, אספקה והתקנה כיור חרס לבן של חברת חרסה דגם אלפא 45, כולל סיפון כדוגמת "ליפסקי" או ש"ע במיקום ע"פ תוכניות שירותי נכים.		1	0.00		0		
2	1	1	290	שירותי נכים - אספקה והתקנת סוללה לכיור נכה עם ידית מנוף ארוכה מוצא מהמשטח תוצ' "חמת" עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק מס' 301441 כולל ברזי ניל תוצ' חמת.		1	0.00		0		
2	1	1	300	שירותי נכים - העתקת מתקן נייר טואלט קיים במיקום וגובה ע"פ תקנות הנגישות. המחיר כולל תיקונים והחלפת אריחי קרמיקה לדגם זהה במיקום החורים של המתקן הקיים.		1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	1	1	310	שירותי נכים - פירוק ופינוי מאחזי L ומתקפל קיימים. אספקה והתקנת סט מאחזים תיקני לשירותי נכים קומפלט על כל מרכיביו מאבזרים בציפוי פלסטיק קשיח, הכולל: מאחז 2 מישורים כדוגמת פרסלית R1364 , זרוע מתרוממת כדוגמת פרסלית R1100 כולל תיקוני קרמיקה, הכל קומפלט עד לגמר מושלם לרבות כל החיזוקים למחיצות/קירות ובאישורו של המפקח. המוצרים משווקים ע"י שינזון או ש"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	320	שירותי נכים - העתקת סבונים תלויה על הקיר והדבקתה ע"ג המראה במיקום וגובה ע"פ תקנות הנגישות. המחיר כולל תיקונים והחלפת אריחי קרמיקה לדגם זהה במיקום החורים של המתקן הקיים.		1	0.00		0		
2	1	1	330	שירותי נכים - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	340	שירותי נכים - פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דווש רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	350	שירותי נכים - קולב זוגי מנירוסטה, להתקנה בגובה 140 ס"מ	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	360	שירותי נכים - החלפת מראה קיימת במראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), גובה עד 90 ס"מ מפני רצפה לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1	0.00		0		
2	1	1	370	פירוק שילוט מבואות ותאי נכים מקיר/דלת כולל הסרת סימני דבק / תיקוני שפכטל וצבע.	קומפלט	1	0.00		0		
2	1	1	380	שלט שירותי נכים מישושי מובלט, מיצקת פליז בגודל 16/16 ס"מ עבור מבואות ותאי שירותי נכים גברים ונשים, יכיל את סמל הנגישות הבינלאומי לפי מגדר (משולש או עגול) וימוקם על הקיר מצד הידית של הדלת. גובה מרכז שלט 150 ס"מ. לפי ת"י 1918 חלק 4 .	קומפלט	1	0.00		0		
2		2							0		
2		2		קומה 1					0		
2		2	10	אספקה והתקנת משטח אזהרה ברוחב 60 ס"מ מבטון פולימרי עם תבליט עגול, צבעוני בגוון מנוגד לריצוף הקיים (צבע לבחירת המפקח), יותקן במרחק שווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון. לפי דרישות ת"י 1918/6 .	מ"א	2	0.00		0		
2		2	20	פירוק והתקנת מתקן כוסות חדש בגובה 110 ס"מ כולל תיקוני שפכטל וצבע ו/או תיקוני דבק שיש עד לגמר מושלם.	קומפלט	2	0.00		0		
2		2	30	החלפת דלתות דו כנפיות ממודרות בכניסה לחדר 203 כך שהדלת השימושית תהיה עם פתח אור של 90 ס"מ לפחות. דלתות מלאות 100% "פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי 6 מ"מ חיפוי פורמאיקה מכל צד ע"פ מפרט מכבי (ולפי הצבע הקיים באתר). עובי הכנף לא יקטן מ- 42 מ"מ סביב הכנף, מסגרת עץ גושני אלון או בוק, חבוי בעובי 10 מ"מ לפחות וכל זאת ע"פ הקיים באתר. ידית מנוף נוחה לגריפה תוצרת חברת דומיסיל ע"פ מפרט מכבי מהצד הפנימי של החדר וידית קבועה תיקנית נוחה לגריפה מהצד החיצוני. כולל: העתקת כלל האלמנטים בדלתות הקיימות, כגון: אלקטרומנגנט, מחזיר שמן חדש (מחוייב בסעיף אחר) וכל הנדרש להחזרת מנגנון דלת מבוקרת בהתאם לקיים, התקנת שלט		1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	2	1	40	הגדלת פתח אור בחדרים: 205, 216 לפי המפורט בתוכנית. הסעיף כולל: הגדלת פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (ממשקוף לכנף במצב פתוח) ע"י פירוק ופינוי דלת ומשקוף קיימים, חיתוך קיר גבס, משני צידי הדלת, כולל: חיתוך גבס של חיפוי עמוד הבטון, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. אספקה והתקנה של RHS מגולוון חתך 70/70/3 במשקל 6.28 ק"ג למטר, לחיזוק הקיר בחיבור משקוף הדלת, מרצפת בטון לתקרת בטון, מעוגן ב-2 נק' בכל קצה. השלמת קיר גבס עפ"י תוכנית, אספקה והתקנת משקוף מתועש מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ כדוגמת תוצרת רינגל מס' 1101/1202 + דלת מלאה 100% "פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי 6 מ"מ חיפוי פורמאיקה מכל צד ע"פ מ	קומפלט	2	0.00		0		
2	2	1	50	דלת חדר 205 - אספקה והתקנת מנעול דלת מסוג לשונית רול על הדלת החדשה.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	60	נישת דלת חדר 205 - חיתוך ופירוק קיר בהתאם לתוכנית, הרחבת המעבר, כולל: חיתוך קיר בלוקים/גבס, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. בניית קיר נישה בהתאם לתוכנית מרצפה עד לתקרת בטון כולל כלל החיזוקים הנדרשים עבור הדלת, התאמות בריצוף כולל החלפה מרצפות בריצוף זהה לקיים, התאמת סינרי גבס ותקרות אקוסטיות, ביצוע התאמות בחיפוי שינזון וטפטים, עבודות שפכטל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	70	חדר 1 - החלפת וילון מעל מיטה עקב הרחבת פתח האור של דלת הכניסה, כולל" מסילת הוילון, תיקוני שפכטל וצבע.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	80	הנגשת עמדה מספר 3 בדלפק מזכירות עפ"י תוכנית, הסעיף כולל: פירוק ופלטת דלפק המזכירות, אספקה והתקנת פלטת חדשה בזהה לקיים אך כך שתכלול מסינר חזית הדלפק ב- 25 ס"מ לפחות, הסעיף כולל: ציפוי ההיתוכים עם פרופילי U, פירוק והתקנת תשתיות חשמל ותקשורת עבור פירוק והתקנת הפלטה במידת הצורך, וכן פירוק מסילות תריס חשמלי והתקנתן מחדש כולל כל ההתאמות הנדרשות עד לקבלת גמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	90	הנגשת עמדה מספר 3 בדלפק מזכירות בישיבה ע"י התקנת מדף נשלף בגוון וקנט זהה לשולחן הקיים. המדף יותקן במרכז השולחן, ברוחב 80 ס"מ עם מסילות כפולות כך שבמצב פתוח משטח המדף יכלול מסינר חזית השולחן ב- 48 ס"מ לפחות. כמו כן יש לוודא שמתחת למדף הנשלף יהיו 68 ס"מ פנויים מהרצפה לתחתית המדף. הסעיף כולל: ביצוע קנט זהה לקיים לכל רוחב השולחן (בהמשך למדף), פירוק והרכבת סינר חזית השולחן לצורך חיתוכים והתאמות עבור המדף, פירוק התאמות והרכבה מחדש של תשתיות חשמל ותקשורת בשולחן כולל שינויים נדרשים בתעלות בחלק הפנימי של השולחן.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	100	חדר 216 אולטרסאונד נשים - פירוק חדר מבואה, חדר שירותים וחלק מחדר אולטרסאונד ע"פ תוכנית כולל קירות, תקרות, ריצוף, דלתות, אביזרים, ריצוף, חול, חיפויים, נק' חשמל ותאורה, גופי תאורה, אביזרים, נגרות, דלתות + משקופים, מיזוג אוויר, יניקת אוויר, ספרינקלרים, גלאים וכלל המערכות הקיימות.	קומפלט	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	2	1	110	חדר 216 - בניית תא שירותי נכים ע"פ תכניות ומפרט, כולל מחיצות גבס דו-קרוניות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-120 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון עובי ע"פ הקיים או 1.8 מ"מ, עד גובה תקרת בטון (כ-3.5 מ'). כולל שפכטל וצבע הכל עד לגמר מושלם. המדידה נטו - ללא פתחים כולל בידוד אקוסטי של מזרונים, לוחות גבס ירוק (עמיד למים), כולל חיזוקים לדלתות.	מ"ר	12	0.00		0		
2	2	1	150	חדר 216 - סינרים מלוח גבס לבן בעובי 12.7 מ"מ - אופקי, אנכי וכו'. לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולוונים, האיטומים, עיבוד פתחים, פרופילי ניתוק, פרופילי J TRIM, חריצים, תעלות, שקעים, פתחי צד סמויים לאויר חוזר, פינות מגן וכל חומרי העזר למיניהם. המחיר כולל שפכטל וצבע עד לגמר מושלם, (המדידה נטו בפרישה לפי השטח הנראה לעין)	מ"ר	6	0.00		0		
2	2	1	160	חדר 216 - ביצוע תקרה חדשה בתא שירותים והשלמת תקרה בחדר אולטראסאונד, כולל: בניית תקרת תותב מאריחים אקוסטיים מצמר זכוכית דחוס ומוקשח מסוג אקופון- FOCUS E בשיווק "יהודה יבוא יצוא", במידות 60/60, עובי 2 ס"מ, בהתקנה שקועה עם פרופיל T, או תקרת מגשים ברוחב 30 ס"מ, סוג וגוון התקרה לבחירת המזמין. השטח מחושב נטו. כולל כל האלמנטים הנדרשים ליישום תקרה זו, כדוגמת הקיים ולפי מפרט מכבי, לפי גובה התקרה הקיימת באתר. כולל עיגון אלמנטים המותקנים ע"ג התקרה ע"פ תקן, המדידה נטו, הכל עד גמר מושלם ע"פ מפרט מכבי. כולל התקנת כלל המערכות מחדש, כגון: גלאי עשן, ספרינקלרים, ניקה/מיזוג אוויר, אביזרי תאורה וחיווט חשמל, כולל	מ"ר	10	0.00		0		
2	2	1	170	חדר 216 - ריצוף מגרניט פורצלן של חברת מודי, 60/60 אנטיסליפ R10 הידלברג מספר דגם 3560680, כולל חומר שחור להדבקה, חול מיוצב בכמות 200 ק"ג צמנט למ"ק חול, כולל רובה במישקים כולל ניקיון אריחים וחיתוכים לטובת אלמנטים. כולל אביזרי ניקוז ונקודות ביקורת וצנרת ניקוז עם שיפועים מתאימים לניקוז ומקלחון, וכולל רובה של חברת Mapei מספר 114 אפור.	מ"ר	22	0.00		0		
2	2	1	180	חדר 216 - שיפולים לריצוף כמדגם זהה למפורט בסעיף הקודם בגובה 7,10 ס"מ	מ"א	20	0.00		0		
2	2	1	190	חדר 216 - חיפוי קירות של חברת מודי, 20/50 דסיין פוסיטיב לבן Blanc0 מספר דגם 8525100, כולל חומר שחור להדבקה כולל רובה במישקים של חברת Mapei מספר 100, כולל ניקיון אריחים וחיתוכים לטובת אלמנטים.	מ"ר	27	0.00		0		
2	2	1	200	חדר 216 - חיפוי קיר מודגש בתא שירותים במרכז הקיר של האסלה ברוחב 50 ס"מ, של חברת מודי, 20/50 דסיין פוסיטיב ירוק Vert pistache-03 מספר דגם 8525110, כולל חומר שחור להדבקה כולל רובה במישקים של חברת Mapei מספר 100, כולל ניקיון אריחים וחיתוכים לטובת אלמנטים.	מ"ר	2	0.00		0		
2	2	1	210	חדר 216 - איטום רצפה באיזורים רטובים בשתי שכבות סיקה טופ 107 תוצרת חב' Sika בכמות 1.5 מ"ר לרבות הכנת השטח בפריימר בכל ההיקף על הקירות לגובה של מיני' 20 ס"מ.	מ"ר	8	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	2	1	220	חדר 216 - אספקה והתקנת דלת שירותי נכים לפי מפרט, דלת עם צירים לפתיחה דו כיוונית כולל מנגנון החלפת כיוון פתיחת הדלת, מדגם פיבוט של חברת שהרבני. הסעיף כולל: עם פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (ממשקוף לכנף במצב פתוח) כולל: אספקה והתקנה של RHS מגולוון חתך 70/70/3 במשקל 6.28 ק"ג למטר, לחיזוק הקיר בחיבור משקוף הדלת, מרצפת בטון לתקרת בטון, מעוגן ב-2 נק' בכל קצה. אספקה והתקנת משקוף מתועש מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ כדוגמת תוצרת רינגל מס' 1101/1202 + דלת מלאה 100% "פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי 6 מ"מ חיפוי פורמאיקה מכל צד ע"פ מפרט מכבי (ולפי הצבע הקיים באתר). עובי הכנף לא יקטן מ- 42 מ"מ סביב הכנף, מסגרת עץ גושני א	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	230	חדר 216 - אספקה והתקנת מחזיר שמן בדלת כניסה לחדר אולטראסאונד תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 20 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	240	חדר 216 - אספקה והתקנת צנרת ביוב HDPE בריתוך בקוטר 50 מ"מ לכיור עם כלל האביזרים התמיכות והספחים להתקנה מושלמת.	מ"א	6	0.00		0		
2	2	1	250	חדר 216 - אספקה והתקנת צנרת ביוב HDPE בריתוך בקוטר 110 מ"מ לאסלה עם כלל האביזרים התמיכות והספחים להתקנה מושלמת, והתחברות קו ביוב חדש לקו ביוב קיים עם כל עבודות העזר הנדרשות. כולל קידוח ברצפה והתחברות בקומה מתחת במידת הצורך.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	260	חדר 216 - עטיפת בטון בעובי 10 ס"מ עבור הצנורות הנ"ל.	מ"א	8	0.00		0		
2	2	1	270	חדר 216 - מחסום רצפה " 2"/4 מ- HDPE או מחסום תופי הכל ברצפה קיימת כולל מכסה מרובע מחורר מפליז (תוצ' מ.פ.ה.) וכן פירוק ותיקון רצפה קיימת כולל שאר עבודות העזר הנדרשות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	280	חדר 216 - קופסת ביקורת " 2"/4 מ- HDPE ברצפה קיימת עם מכסה ומסגרת מרובעת מפליז (תוצ' מ.פ.ה.) וכן פירוק ותיקון רצפה קיימת כולל שאר עבודות העזר הנדרשות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	290	חדר 216 - קופסת ביקורת " 4"/4 מ- HDPE עשויה מאביזר "טי" או ברך בקוטר 110 מ"מ, מכסה ומסגרת מרובעת מפליז (תוצ' מ.פ.ה.) כולל פירוק ותיקון הרצפה עם כל עבודות העזר הנדרשות.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	300	חדר 216 - התחברות קו דלוחין מתוכנן ברצפה בקוטר 50 מ"מ לקו ביוב קיים כולל כל עבודות העזר.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	310	חדר 216 - צנורות SP בקוטר 20 מ"מ מותקנים גלויים בתקרה או סמויים ברצפה או בקירות כולל כל אביזרי וספחי החיבור.	מ"א	6	0.00		0		
2	2	1	320	חדר 216 - צנורות SP בקוטר 16 מ"מ מותקנים גלויים בתקרה או סמויים ברצפה או בקירות כולל כל אביזרי וספחי החיבור.	מ"א	20	0.00		0		
2	2	1	330	חדר 216 - אספקה והתקנת אסלת ברקת נכים 399 של חברת חרסה בגוון לבן או שו"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע, כולל כל החיזוקים.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	340	חדר 216 - אספקה והתקנה כיור חרס לבן של חברת חרסה דגם אלפא 45, כולל סיפון כדוגמת "ליפסקי" או ש"ע.	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	350	חדר 216 - אספקה והתקנת סוללה לכיור נכה מוצא מהמשטח תוצ' "חמת" עם פיה קצרה קבועה אורסט מק"ט 302841 כולל ברזי ניל תוצ' חמת.	יח'	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	2	1	360	חדר 216 - מתקן נייר טואלט מק"ט 3046 של "מנל" או ש"ע בתיאום עם חברת האחזקה	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	370	חדר 216 - מברשת אסלה תלויה מק"ט 8050 המשווק ע"י חברת מנל.	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	380	חדר 216 - מתקן מגבות נייר לידיים, מק"ט 1045 תוצרת מנל או ש"ע	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	390	חדר 216 - סבוכיה תלויה על הקיר מק"ט 4028 המשווקת ע"י מנל או ש"ע בתיאום עם חברת האחזקה	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	400	חדר 216 - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	410	חדר 216 - פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דוושית רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	420	חדר 216 - קולב זוגי מנירוסטה, להתקנה בגובה 140 ס"מ	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	430	חדר 216 - סט אביזרים תיקני לשירותי נכים קומפלט על כל מרכיביו מאביזרים בציפוי פלסטיק קשיח, הכולל: מאחז 2 מישורים כדוגמת פרסלית R1364, זרוע מתרוממת כדוגמת פרסלית R1100 ומאחז ישר לדלת כדוגמת פרסלית R1354, הכל קומפלט עד לגמר מושלם לרבות כל החיזוקים למחיצות/קירות ובאישורו של המפקח. המוצרים משווקים ע"י שינזון או ש"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	440	חדר 216 דלת תא שירותים - אספקה והתקנת מאחז אופקי כמסומן בתוכנית, באורך 60 ס"מ ובגובה בין 85-110 ס"מ, ממתכת מצופה פלסטיק קשיח להתקנה על הדלת כדוגמת פרסלית R1354, הכל קומפלט עד לגמר מושלם לרבות כל החיזוקים למחיצות/קירות ובאישורו של המפקח. המוצר משווק ע"י שינזון או ש"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.	קומפלט	2	0.00		0		
2	2	1	450	חדר 216 - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), גובה עד 90 ס"מ מפני רצפה לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1	0.00		0		
2	2	1	460	חדר 216 - התאמות במיזוג אוויר בחדר אולטראסאונד עקב הגדלת תא השירותים ע"ח חדר האולטראסאונד, כולל: התאמות בתעלות מיזוג, פירוק והתקנת מפזרי מיזוג והתאמתם לתקרה לאחר הקטנת החדר, העתקת טרמוסטט מזגן וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	470	חדר 216 - נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה.	קומפלט	4	0.00		0		
2	2	1	480	חדר 216 - נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	490	חדר 216 - אספקה והתקנה ג.ת. עגול שקוע בתקרה נורת LED 10 מט מק"ט 550026 דקרויקה רג'אני של חברת געש	קומפלט	4	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
2	2	1	500	חדר 216 - שלט שרותי נכים מישושי מובלט, מיצקת פליז בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, יכיל את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר מצד הידית של הדלת. גובה מרכז שלט 150 ס"מ. לפי ת"י 1918 חלק 4.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	510	חדר 216 - פירוק ופינוי ארוניות עץ קיימות והעתקת פח אשפה ע"פ תוכנית.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	520	חדר 216 - פירוק וילון קיים עם המסילה וביצוע תיקוני שפכטל וצבע. אספקה והתקנת וילון חדש זהה לקיים עם מסילה מעוגלת להתקנה במיקום החדש של המיטה.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	530	חדר 216 - פירוק כיור תלוי, חיפוי קרמיקה וכלל האלמנטים, המערכות והאביזרים כמסומן בתוכנית. אספקה והתקנת כיור תלוי ללא ארון במיקום חדש כמסומן בתוכנית, כולל: העתקת נקודות מים וביוב, כיור תלוי כולל ביצוע חיזוקים בקיר שפכטל צבע וכל הנדרש לתקנת כיור תלוי וברז חדש ע"פ מפרט מכבי, כולל כל האלמנטים הקיימים, חיפוי קרמיקה בזהה לאופן החיפוי הקיים אך מדגם לבחירת המזמין וע"פ מפרט מכבי, אספקה והתקנת מראה, סבונות ומתקן ניגוב ידיים, תיקוני שפכטל צבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	540	חדר 216 - צביעת חדר אולטראסאונד מחדש בזהה לצבע הקיים כולל תיקוני שפכטל צבע, הגנה ופינוי ציודים במידת הצורך וכו' עד לגמר מושלם	מ"ר	60	0.00		0		
2	2	1	550	חדר 216 - העתקת גלאי נפח קיים בחדר ע"י החברה המתחזקת את מערכת האזעקה.	קומפלט	1	0.00		0		
2	2	1	560	שלט הכוונה לשירותי נכים בכניסות לשירותי נשים וגברים בקומה בגודל 40/40 ס"מ, דגם ורקע השלט בזהה לקיים בסניף, אותיות בצבע כחול, גודל האות 12 ס"מ לפחות. כיתוב בהתאם למצויין בתוכנית.	יח'	2	0.00		0		
2	2	1	570	פירוק שילוט נכים ממבואת שירותי גברים ותא נכים מקיר/דלת כולל הסרת סימני דבק / תיקוני שפכטל וצבע.	יח'	2	0.00		0		
2	3								0		
2	3	1		עבודות כלליות					0		
2	3	1	10	פועל בניין מקצועי מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
2	3	1	20	פועל בניין פשוט מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
2	3	1	30	חשמלאי	ש"ע	10	0.00		0		
2	3	1	40	חשמלאי עוזר	ש"ע	10	0.00		0		
2	3	1	50	רתך/שרברב/אלומיניום/נגר	ש"ע	10	0.00		0		
2	3	1	60	בניה ופירוק של קיר ודלת זמנית להפרדת שטח העבודות מהמרפאה למשך תקופת השיפוץ	קומפלט	1	0.00		0		
2	3	1	70	הגנה על ריצוף/דלתות/ריהוט קיים וכו' בקרטון/ניילון וכד' לכל משך הפרוייקט.	קומפלט	1	0.00		0		
2	3	1	80	ניקיון יומי + סופי קומפלט לכלל המרפאה	קומפלט	1	0.00		0		
2	3	1	90	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 12 מ"ק.	קומפלט	2	0.00		0		
3									0		
3	1			מרפאת גילה בקניון גילה, צביה ויצחק 5 ירושלים					0		
3	1	1	1						0		
3	1	1	10	החלפת מחזיר שמן בדלת הכניסה הראשית למרפאה במחזיר שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 30 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
3	1	1	20	העתקת אינטרקום, קורא כרטיסים וכלל המערכות הממוקמים מימין לדלת לצד משאל של הדלת אל משקוף הויטרינה, כולל: ביצוע תשתיות חשמל ותקשורת חדשים, פירוק והרכבה מחדש של פרופילי הויטרינה לצורך העברת הכבילה, העתקת השילוט הקיים מעל האינטרקום אל זכוכית הויטרינה, פירוק השילוט הקיים וביצוע שילוט חדש ע"ג כנף דלת הכניסה, ביצוע תיקוני דבק שיש וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	30	ביצוע מדבקת פילים אטומה ע"ג הויטרינה מהצד הפנימי של הזכוכית.	מ"ר	8	0.00		0		
3	1	1	40	הנגשת עמדה מספר 3 בדלפק מזכירות בישיבה ע"י התקנת מדף נשלף בגוון וקנט זהה לשולחן הקיים. המדף יותקן במרכז השולחן, ברוחב 80 ס"מ עם מסילות כפולות כך שבמצב פתוח משטח המדף יבלוט מסינר חזית השולחן ב- 48 ס"מ לפחות. כמו כן יש לוודא שמתחת למדף הנשלף יהיו 68 ס"מ פנויים מהרצפה לתחתית המדף. הסעיף כולל: ביצוע קנט זהה לקיים לכל רוחב השולחן (בהמשך למדף), פירוק והרכבת סינר חזית השולחן לצורך חיתוכים והתאמות עבור המדף, פירוק התאמות והרכבה מחדש של תשתיות חשמל ותקשורת בשולחן כולל שינויים נדרשים בתעלות בחלק הפנימי של השולחן, ושינוי מיקום מתקן מחשב קיים.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	50	הגדלת פתח אור בחדרים: 106, 109 לפי המפורט בתוכנית. הסעיף כולל: הגדלת פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (ממשקוף לכנף במצב פתוח) ע"י פירוק ופינוי דלת ומשקוף קיימים, חיתוך קיר גבס, משני צידי הדלת, כולל: חיתוך גבס של חיפוי עמוד הבטון, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. אספקה והתקנה של RHS מגולון חתך 70/70/3 במשקל 6.28 ק"ג למטר, לחיזוק הקיר בחיבור משקוף הדלת, מרצפת בטון לתקרת בטון, מעוגן ב-2 נק' בכל קצה. השלמת קיר גבס עפ"י תוכנית, אספקה והתקנת משקוף מתועש מפח מגולון בעובי 2 מ"מ כדוגמת תוצרת רינגל מס' 1101/1202 + דלת מלאה 100% "פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי 6 מ"מ חיפוי פורמאיקה מכל צד ע"פ מפ	קומפלט	2	0.00		0		
3	1	1	60	חדרים 106, 109 - החלפת מחזירי שמן בדלת הכניסה במחזירי שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 20 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	2	0.00		0		
3	1	1	70	חדר 106 - העתקת מיקום מיטה ע"פ המצוין בתוכנית.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	80	חדר 106 - העתקת מיכשור רפואי, משטח בדיקת ראייה, משקל ועגלת בדיקת לחץ דם ע"פ המצוין בתוכנית, כולל: העתקת תשתיות חשמל קיימות עבור המכשור הרפואי, תיקוני שפכטל צבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	90	חדר 106 - פירוק מסילה ווילון קיים, והתקנת וילון חדש בהתאם למצוין בתוכנית.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	100	העתקת מסך T.V קיים במסדרון 20 ס"מ ימינה לצורך הרחבת דלת חדר 109.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	110	חדר 109 - הצמדת שולחן רופא לקיר אחורי.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	120	חדר 109 - פירוק עיבוי גבס ע"ג עמוד וביצוע שכבת טיח בעובי מינימלי כולל: תיקונים והתאמות בתקרת גבס, תיקוני גבס בקירות, שפכטל צבע, השלמות ריצוף זהה לקיים, ביצוע פנלים זהים לקיים, אספקה והתקנת פינת הגנה של חברת שייזון וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
3	1	1	130	חדר 109 - העתקת מפקדים, לחצנים וטרמוסטט מזגן מעיבוי גבס של העמוד אל קיר הכניסה לחדר בהתם לתוכנית, כולל: ביצוע תשתיות חשמל תקשורת, תיקוני שפכטל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	140	חדר 109 - הגבהת ארונות קיימת המותקנת על הקיר מעל המיטה ב- 30 ס"מ, כולל תיקוני שפכטל צבע	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	150	פירוק וילון ומסילה קיימת, ביצוע מסילת וילון חדשה והתקנת הוילון הקיים לאחר פירוק עיבוי גבס מהעמוד.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	160	שירותי נכים - החלפת מכסה אסלה שירותי נכים למכסה מוגבהת של חברת שיינזון, כך שגובה האסלה יהיה בין 45-50 ס"מ.		2	0.00		0		
3	1	1	170	שירותי נכים - פירוק כיור קיים, אספקה והתקנה כיור חרס לבן של חברת חרסה דגם אלפא 45, כולל סיפון כדוגמת "ליפסקי" או ש"ע, להתקנה במיקום ע"פ תוכנית שירותי נכים.		1	0.00		0		
3	1	1	180	שירותי נכים - אספקה והתקנת סוללה לכיור נכה עם ידית מנוף ארוכה מוצא מהמשטח תוצ' "חמת" עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק מס' 301441 כולל ברזי ניל תוצ' חמת.		1	0.00		0		
3	1	1	190	שירותי נכים - העתקת מתקן נייר ניגוב ידיים ופח קיימים במיקום וגובה ע"פ תקנות הנגישות. המחיר כולל תיקונים והחלפת אריחי קרמיקה לדגם זהה במיקום החורים של המתקן הקיים.	יח'	1	0.00		0		
3	1	1	200	שירותי נכים - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1	0.00		0		
3	1	1	210	שירותי נכים - פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1	0.00		0		
3	1	1	220	שירותי נכים - קולב זוגי מנירוסטה, להתקנה בגובה 140 ס"מ	יח'	1	0.00		0		
3	1	1	230	פירוק שלט תא נכים מקיר/דלת כמסומן בתוכנית, כולל הסרת סימני דבק / תיקוני שפכטל וצבע.	קומפלט	1	0.00		0		
3	1	1	240	שלט שירותי נכים מישושי מובלט, מיצקת פליז בגודל 16/16 ס"מ עבור מבואות ותאי שירותי נכים גברים ונשים, יכיל את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר מצד הידית של הדלת. גובה מרכז שלט 150 ס"מ. לפי ת"י 1918 חלק 4.	קומפלט	1	0.00		0		
3		2							0		
3		2		עבודות כלליות					0		
3		2	1								
3		2	10	פועל בניין מקצועי מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
3		2	20	פועל בניין פשוט מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
3		2	30	חשמלאי	ש"ע	10	0.00		0		
3		2	40	חשמלאי עוזר	ש"ע	10	0.00		0		
3		2	50	רתך/שרברב/אלומיניום/נגר	ש"ע	10	0.00		0		
3		2	60	בניה ופירוק של קיר ודלת זמנית להפרדת שטח העבודות מהמרפאה למשך תקופת השיפוץ	קומפלט	1	0.00		0		
3		2	70	הגנה על ריצוף/דלתות/ריהוט קיים וכו' בקרטון/ניילון וכד' לכל משך הפרוייקט.	קומפלט	1	0.00		0		
3		2	80	ניקיון יומי + סופי קומפלט לכלל המרפאה	קומפלט	1	0.00		0		
3		2	90	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 12 מ"ק.	קומפלט	1	0.00		0		
4									0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
4	1			מרפאת אפרת המח"ר, שדרות דוד המלך 39 אפרת					0		0
4	1	1							0	0	
4	1	1	10	הנמכת קורא כרטיסים בכניסה כמסומן בתוכנית כך שגובהו העליון יהיה בגובה 120 ס"מ, כולל תיקוני שפכטל וצביעת הקיר בצבע שמן כדוגמת הקיים.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	20	הגדלת פתח אור בחדרים: 14,15, 16, 18, 37, 40 לפי המפורט בתוכנית. הסעיף כולל: הגדלת פתח האור ל- 90 ס"מ נטו (ממשקוף לכנף במצב פתוח) ע"י פירוק ופינוי דלת ומשקוף קיימים, חיתוך קיר גבס, משני צידי הדלת, כולל: חיתוך גבס של חיפוי עמוד הבטון, ביטול הקונסטרוקציה הקיימת וביצוע קונסטרוקציה חדשה. אספקה והתקנה של RHS מגולוון חתך 70/70/3 במשקל 6.28 ק"ג למטר, לחיזוק הקיר בחיבור משקוף הדלת, מרצפת בטון לתקרת בטון, מעוגן ב-2 נק' בכל קצה. השלמת קיר גבס עפ"י תוכנית, אספקה והתקנת משקוף מתועש מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ כדוגמת תוצרת רינגל מס' 1101/1202 + דלת מלאה 100% "פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי 6 מ"מ חיפוי פורמאיקה	קומפלט	2	0.00		0		
4	1	1	30	חדרים 14, 15 - החלפת מחזירי שמן בדלת הכניסה במחזיר שמן תוצרת חברת ASSA ABLOY מדגם המתאים למשקל ורוחב כנף הדלת, ובהתאם לדרישות התקן לכח פתיחה מקסימלי של 20 ניוטון, ולמשך פעולת סגירת הדלת של 5 שניות לפחות.	קומפלט	2	0.00		0		
4	1	1	40	חדר 16 - העתקת מגן שיינון כבד + מראה עבור הגדלת פתח הדלת, כולל: הזזת שולחן והחזרתו לאחר העתקה, תיקוני שפכטל צבע וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	50	חדר 40 - פירוק מדף מכשיר מד דופק, אספקה והתקנת מדף זהה עם דפנות צד ודופן אחורית, אך במידה קטנה יותר בהתאם למידה שתיוותר לאחר הרחבת דלת הכניסה של החדר.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	60	חדר 40 - פירוק מדף מכשיר מד דופק, אספקה והתקנת מדף זהה עם דפנות צד ודופן אחורית, אך במידה קטנה יותר בהתאם למידה שתיוותר לאחר הרחבת דלת הכניסה של החדר.		0	0.00		0		
4	1	1	70	הנמכת תיבת דגימות משטחי גרן לגובה 110 ס"מ (פתח הכנסת מעטפות), כולל: תיקוני שפכטל וצבע עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	80	החלפת דלת ארון דגימות חיצונית הפונה למסדרון, לדלת ברוחב 85 ס"מ ובגובה 80 ס"מ בזהה לדלת הקיימת, כולל: מסגרת משקוף מנגרות מיוחדת בזהה לקיים, נעילה פנימית, ביצוע התאמות בחיפוי שיינון, שפכטל וכו'.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	90	החלפת ארון דלפק דגימות פינתי בצורה טרפזית במעבדה בהתאם למצוין בתוכנית, לארון זהה בגובה 90 ס"מ (גובה משטח העבודה במעבדה), כולל: החלפת ארון אחסון קיים מעל ארון הדגימות, העתקת מערכת האיורור הקיימת לארון החדש, כולל תריס איורור בזהה לקיים, כולל פירוק משטח הגבהת טספה וכו' עד לגמר מושלם.	קומפלט	1	0.00		0		
4	1	1	100	החלפת משטח טרספה במעבדה במסגרת החלפת ארון הדגימות כולל ביצוע כלל ההתאמות הנדרשות ובזהה לקיים.	מ"א	8.5	0.00		0		

תת כתב	פרק	תת פרק	סעיף	תאור הסעיף	יח"מ	כמות	מחיר יחידה	אחוז הנחה	סה"כ לפני הנחה	סה"כ לתת פרק	סה"כ לפרק
4	1	1	110	שירותי נכים - פירוק מתקן ייבוש ידיים חשמלי, אספקה והתקנת מתקן מגבות נייר לידיים, מק"ט 1045 תוצרת מנל או ש"ע. במיקום וגובה ע"פ תקנות הנגישות. המחיר כולל תיקונים והחלפת אריחי קרמיקה לדגם זהה במיקום החורים של המתקן הקיים.	יח'	2	0.00		0		
4	1	1	120	שירותי נכים - העתקת סבוינה תלויה על הקיר והדבקתה ע"ג המראה במיקום וגובה ע"פ תקנות הנגישות. המחיר כולל תיקונים והחלפת אריחי קרמיקה לדגם זהה במיקום החורים של המתקן הקיים.		2	0.00		0		
4	1	1	130	שירותי נכים - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2	0.00		0		
4	1	1	140	שירותי נכים - פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	2	0.00		0		
4	1	1	150	שירותי נכים - קולב זוגי מנירוסטה, להתקנה בגובה 140 ס"מ	יח'	2	0.00		0		
4	1	1	160	שירותי נכים - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), גובה עד 90 ס"מ מפני רצפה/פי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2	0.00		0		
4	1	1	170	פירוק שלט תא נכים מקיר/דלת כמסומן בתוכנית, כולל הסרת סימני דבק / תיקוני שפכטל וצבע.	קומפלט	4	0.00		0		
4	1	1	180	שלט שרותי נכים מישושי מובלט, מיצקת פליז בגודל 16/16 ס"מ עבור מבואות ותאי שרותי נכים גברים ונשים, יכיל את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר מצד הידית של הדלת. גובה מרכז שלט 150 ס"מ. לפי ת"י 1918 חלק 4.	קומפלט	4	0.00		0		
4	2								0		
4	2	1		עבודות כלליות					0		
4	2	1	10	פועל בניין מקצועי מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
4	2	1	20	פועל בניין פשוט מכל סוג שהוא	ש"ע	10	0.00		0		
4	2	1	30	חשמלאי	ש"ע	10	0.00		0		
4	2	1	40	חשמלאי עוזר	ש"ע	10	0.00		0		
4	2	1	50	רתך/שרברב/אלומיניום/נגר	ש"ע	10	0.00		0		
4	2	1	60	בניה ופירוק של קיר ודלת זמנית להפרדת שטח העבודות מהמרפאה למשך תקופת השיפוץ	קומפלט	1	0.00		0		
4	2	1	70	הגנה על ריצוף/דלתות/ריהוט קיים וכו' בקרטון/ניילון וכד' לכל משך הפרוייקט.	קומפלט	1	0.00		0		
4	2	1	80	ניקיון יומי + סופי קומפלט לכלל המרפאה	קומפלט	1	0.00		0		
4	2	1	90	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 12 מ"ק.	קומפלט	1	0.00		0		

קוד אימות 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סה"כ לכתב

סה"כ לכתב

[illegible]

[illegible]

סה"כ לכתב
0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]